		Salida Principal		Salida Alternativa					
Planta	OrigenEvac.	Nombre	Longit...	Nombre	Longitud	Maximo		P1-Bifurc.	Bifruc.-S.Alt.
Semisótano	P1	S 4	19,15	S.E. 2	60,25	62,50	CUMPLE	0,00	60,25
Semisótano	P2	S 4	36,4	S 5	61,78	62,50	CUMPLE	0,00	61,78
Semisótano	P3	S 3	54,77	S.E. 1	59,00	62,50	CUMPLE	0,00	59,00
Semisótano	P4	S 3	40,62	S 2	41,72	62,50	CUMPLE	0,00	41,72
Semisótano	P5	S 2	19,78	S.E. 1	52,34	62,50	CUMPLE	0,00	52,34
Baja	P6	S.E. 9	43,78	S 5	51,84	62,50	CUMPLE	0,00	51.84
Baja	P7	S.E. 9	43,34	S 5	55,54	62,50	CUMPLE	0,00	55,54
Baja	P8	S.E. 8	41,47	S 6	54,13	62,50	CUMPLE	0,00	54,13
Baja	P9	S.E. 10	18,68	S.E. 7	26,93	62,50	CUMPLE	0,00	26,93
Baja	P10	S.E 8	50,09	S 6	72,01	62,50	CUMPLE	17,88	54,13

SALIDAS DE EVACUACIÓN P. SEMISÓTANO

S.E	DESCRIPCIÓN
S.E.-1	PUERTA UNA HOJA PASO LIBRE 0,90 m MODO APERTURA: ANTIPÁNICO EN SENTIDO DE EVACUACIÓN
S.-2	PASO LIBRE SIN PUERTA
S.-3	PASO LIBRE SIN PUERTA
S.-4	PASO LIBRE SIN PUERTA
S.-5	PASO LIBRE SIN PUERTA

*** NOTA:**

- La longitud de los recorridos de evacuación se ha aumentado un 25% al tratarse de sectores protegidos con una instalación automática de extinción.

- Para el cómputo de la ocupación total, se considera la plantilla total de la tienda compuesta por 65 personas, que trabajan en varios turnos, de modo que simultáneamente trabajan en la tienda no más de 30 personas. las zonas ocupables marcadas con el *, son zonas de uso restringido, cuya ocupación total conjunta es 30.

REVISION	FECHA	MODIFICACIONES	DIBUJADO	COMPROB.
C	26/02/21	Hotel cambia a Estructura Metálica		
B	02/09/20	Replanteo edificio		
A	27/04/20	Plano de proyecto		

CLIENTE	INGENIERIA	NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO			
PROYECTO		1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	ESCALA
		FECHA	05/08/20	26/02/21	S/P
		NOMBRE			
TÍTULO: Semisótano. Recorridos de Evacuacion		PLANO Nº: 597-96-04	DG SI 06: 612		REVISIÓN: C

A2 V22 597-96-04 26/04/2021 10:30:35